



Proyecto de incorporación al saneamiento de Villaviciosa de la margen izquierda de la ría entre Bedriñana y San Martín del Mar. T. M. de Villaviciosa

11.759.848,96 €

Proyecto aprobado técnicamente. Licitación ppte FRER. Declarada de I.G.E

Actualmente las zonas de Bedriñana, San Martín y Requejo y Oles carecen de un sistema de saneamiento que recoja las aguas residuales.

La red de saneamiento proyectada dará servicio a las zonas de Bedriñana, San Martín y Requejo, que en la actualidad carecen de sistema de saneamiento, incorporando sus aguas residuales a la red que discurre por la margen izquierda de la ría de Villaviciosa. Todos los vertidos serán tratados en la estación depuradora de aguas residuales de Rodiles, previo a su evacuación al mar Cantábrico a través de emisario submarino..

28 de octubre de 2022

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico

La solución para cada una de las zonas se puede resumir:

- **Zona Bedriñana:** Los caudales recogidos en la zona de Bedriñana son dirigidos a una estación de bombeo, mediante la cual se incorpora a la red presurizada existente
- **Zona de San Martín:** Los caudales recogidos en la zona de San Martín del Mar y Requejo son agrupados y dirigidos hacia la estación de bombeo de Albatros que eleva las aguas residuales incorporándolas a la red existente.
- **Zona de Oles:** Los caudales recogidos en la zona de Oles son agrupados y conectados a la planta de tratamiento EDAR de Rodiles



La mayoría de los colectores funcionaran por gravedad, si bien será necesaria la ejecución de una serie de estaciones de bombeo y pequeñas impulsiones para salvar desniveles orográficos. Por otro lado, debido a la incorporación de los nuevos caudales a la red que discurre por la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, se proyecta, además, la ampliación de la capacidad de los bombeos de Albatros, Tazones y Rodiles actualmente existentes.